


Boo Gamla kyrkogård

Nytt träslaket, ny skylt





Förslag 2017-09-25
Monica Sandberg, David Isberg
Landskapsgruppen



Utdrag ur fastighetskartan Naturreservat Skogsö Nacka Kommun.
Boo Gamla kyrkogård har beteckningen Skogsö 2:5, utmärkt med grönt i kartan.

MOTIV TILL ÅTGÄRDEN

Förslaget innebär att befintligt nästängsel som omgärdar fastigheten Skogsö 2:5 - Boo Gamla kyrkogård - ersätts av ett nytt staket. Kyrkogårdar omgärdas enligt en nästan 1000-årig tradition, och det finns ett stort värde i att denna tradition får hållas kontinuerlig. Likaså för detta med sig en förväntan att kyrkogården hålls inhägnad. En vacker omgärdning gör platsens funktion tydlig både för kyrkogården besökare och för de som strövar i naturreservatet.



Kyrkogårdskarta med staketets sträckning i grönt.



Boo Gamla kyrkogård

Nytt trästaket, ny skylt




Förslag 2017-09-25
Monica Sandberg, David Isberg
Landskapsgruppen AB

NYTT TRÄSTAKET



För att ge kyrkogården en världigare och omgärning byts det befintliga nästängslet ut mot ett vackrare staket. Det nya staketet ges exakt samma sträckning som det befintliga.

Det nya staketet består av trä som bemålats med tjära - en referens till båt- och sjölivet som omger kyrkogården. Staketets utformning tar stor hänsyn till kyrkogårdens ålderdomliga karaktär och de befintliga grindpartiernas klassiska stil. På så vis skapas en starkare och vackrare helhet till Boo Gamla Kyrkogård.



Staket tillverkas av trä som målas med svarttjära (typ Auson)

PLAN Skala 1:20 (A3)



Befintligt nästängsel, ca. 1,3 m högt, troligen uppsatt under 1900-talets andra hälft, tas bort och ersätts med trästaket enligt detta förslag. Det nya staketet ges samma sträckning som befintligt, och anläggs i linje med fasthetsgräns, eller just innanför denna.





Befintligt grindparti ut mot byggen i Bagerstaket behålls. Grinden hålls fortsatt öppet för allmänheten. Galler även för grindpartiet i norr.



Boo Gamla kyrkogård

Nytt trästaket, ny skylt


Förslag 2017-09-25
Monica Sandberg, David Isberg
Landskaps
gruppen



SKYLT


Skylten placeras på det nya staketet i anslutning till entrén som vetter mot båtbryggan. Staketet förses med ytterligare spjälor, 35x50 cm, som fästs mellan de bredare och högre övriga spjälorna. På så vis skapas en lätt och lagom transparent fond på vilken utskurna bokstäver i grå-eloxerad aluminium placeras.

Skylten utförs så att den väl integreras i staketet och sin omgivning. Skylten synliggör platsen och syftar till att fler uppmärksammar och besöker Boo Gamla kyrkogård.



PRINCIPSEKTION

Skala 1:20 (A3)



PLAN
Skala 1:20 (A3)

